





ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

- 1 - PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE ŻÓŁTYM
- 2 - TYNK AKRYLOWY W KOLORZE ŻÓŁTYM S 1030-Y20R W/G WZORNIKA NCS ("Oxidgelb 4S3" w/g WZORNIKA CAPAROL)
- 3 - TYNK AKRYLOWY W KOLORZE JASNO-ŻÓŁTYM S 0510-Y20R W/G WZORNIKA NCS ("Oxidgelb 3S4" w/g WZORNIKA CAPAROL)
- 4 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W KOLORZE SZARO-NIEBIESKIM
- 5 - PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE SZARO-NIEBIESKIM
- 6 - POCHWYTY STALOWE MALOWANE METODĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE SZARO-GRANATOWYM
- 7 - OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7mm
- 8 - RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
- 9 - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE W KOLORZE SZARYM
- 10 - DASZEK Z PŁYT POLIWĘGLANOWYCH BEZBARWNYCH WSPARTY NA BELKACH WSPORNIKOWYCH STALOWYCH MALOWANYCH METODĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE SZARO-GRANATOWYM
- 11 - RYNNĄ PROSTOKĄTNĄ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
- 12 - ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE KOMINY OCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5 CM I OTYNKOWAĆ TYNKIEM MINERALNYM NA SIATCE W KOLORZE SZARYM S 2005-Y20R W/G WZORNIKA NCS KOMINY PRZYKRYĆ CZAPKĄ BETONOWYMI GR. 6 CM Z KAPINOSAMI
- 13 - CEGŁA KLINKIEROWA ŻÓŁTA
- 14 - PAPA TRMOZGRZEWALNA

USŁUGI PROJEKTOWE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO				
		M. SERPINA OPOLE ul. Romera11.		
OBJEKT:	BUDYNEK C ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (BUDYNEK BURSY - CZĘŚĆ WYSOKA)	ADRES:	OPOLE UL. TOROWA 5 DZIAŁKA NR 4/35 k.m.75	
Tytuł rysunku:	ELEWACJE BUDYNKU			SKALA: 1:100
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			NR RYS.: 2/A
ZAKRES PRAC:	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	DATA:
PROJEKT	mgr inż. arch. KATARZYNA MARCISZEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	OKK/UpB/09/04	STYCZEŃ 2007 R.
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. KATARZYNA MARCISZEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	OKK/UpB/09/04	
SPRAWDZENIE	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-LYSNIEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP	