



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA  
CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU

- 1 - PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE ŻÓŁTYM
- 2 - TYNK AKRYLOWY W KOLORZE ŻÓŁTYM S 1030-Y20R W/G WZORNIKA NCS ("Oxidgelb 453" w/g WZORNIKA CAPAROL)
- 3 - TYNK AKRYLOWY W KOLORZE JASNO-ŻÓŁTYM S 0510-Y20R W/G WZORNIKA NCS ("Oxidgelb 354" w/g WZORNIKA CAPAROL)
- 4 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W KOLORZE SZARO-NIEBIESKIM
- 5 - PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE SZARO-NIEBIESKIM
- 6 - POCHWYTY STALOWE MALOWANE METODĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE SZARO-GRANATOWYM
- 7 - OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7mm
- 8 - RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
- 9 - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIŻGOWE W KOLORZE SZARYM
- 10 - DASZEK Z PŁYT POLIWEGLANOWYCH BEZBARWNYCH WSPARTY NA BELKACH WSPORNIKOWYCH STALOWYCH MALOWANYCH METODĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE SZARO-GRANATOWYM
- 11 - RYNNA PROSTOKĄTNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
- 12 - ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE KOMINY OCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5 CM I OTYNKOWAĆ TYNKIEM MINERALNYM NA SIATCE W KOLORZE SZARYM S 2005-Y20R W/G WZORNIKA NCS KOMINY PRZYKRYĆ CZAPAMI BETONOWYMI GR. 6 CM Z KAPINOSAMI
- 13 - CEGŁA KLINKIEROWA ŻÓŁTA
- 14 - PAPA TRMOZGRZEWALNA

USŁUGI PROJEKTOWE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO					
		M. SERPINA OPOLE ul. Romera 11.			
OBJEKT:	BUDYNEK C ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (BUDYNEK BURSY - CZĘŚĆ WYSOKA)		ADRES:	OPOLE UL. TOROWA 5 DZIAŁKA NR 4/35 k.m.75	
TYTUŁ RYSUNKU:					SKALA:
ELEWACJE BUDYNKU					1:100
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					NR RYS.: 3/A
ZAKRES PRAC:	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	DATA:
PROJEKT	mgr inż. arch. KATARZYNA MARCISZEWSKA		ARCHITEKTONICZNA	OKK/UpB/09/04	STYCZEŃ 2007 R.
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. KATARZYNA MARCISZEWSKA		ARCHITEKTONICZNA	OKK/UpB/09/04	
SPRACOWANIE	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-LYSNIEWSKA		ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP	